修復展什麼？建築類文化資產的「修復展示」分析與思考

陳柏良[1]　游惠婷[2]

關鍵字：修復知識;修復展示;文資修復

一、 研究背景

文化資產的定義與種類隨時代不同而不斷變化，但以總體的共通點來看，在各種論述中文化資產都被視為一種具有公共性價值的歷史物證。以我國的情況來看，倘若是具備法定身分的建築類文化資產，又受到政府資金的挹注而得以修復時，所有權人或管理機構為了回應社會的期待及符合補助的條件，多數會選擇在工程完成後，於現場置入程度不一的公眾知識教育展示方案。這些建築文化資產的展示主題，大致可切分為兩種時間向度－「開端」與「當代」;「開端的知識」為建築物成為文化資產前的歷程，包含 a.興建背景、b.興建後影響、c.興建技術，此三者本身構成「該建築物成為法定文化資產的資格」。而「當代的知識」為 d.文資歷程、e.修復抉擇、f.修復者與技術，則屬於標的物「成為文化資產的歷程與應對」。這六個知識系統會依個案的歷史特質、實質狀態、活化方案等，形成不同的展示組合。

表- 1　建築文化資產常見展示主題

時間向度	知識系統	說明	展示內容
開端的知識	**a.興建背景**	建築「興建前到興建當下」的社會或產業歷史討論；亦即「昔日為何要蓋這棟（群）建築？」	組織史、地方史、人物史
	b.興建後影響	建築落成後的歷史沿革構成，可區分為「大環境歷史影響了什麼？」與「建築內部哪裡被改變？」	組織史、地方史、人物史、空間變遷
	c.興建技術	說明建築「興建當下」的物質材料、工程技術，也就是「建築原始的真實性」	構造（史）、材料（史）、原始與增改建匠師（史）、技術（史）
指定/登錄前後			
當代的知識	**d.文資歷程**	說明建築「如何」及「為何」開始被視為文資。	文資法、地方史、保存史
	e.修復抉擇	說明修復過程中的原則與實際的衝突，最後取捨的因素與方案，保留與捨棄物件之原則。	文化資產保存法、活化方案、修復原件、修復爭議
	f.修復者與技術	說明當代修復者（包含調研、建築師、營造、傳統匠師、機關）的修復觀點，選用的新舊技術。	試做模型、修復原件、新增設施或結構補強、匠師技術記錄。

資料來源：本研究整理。

在上述知識系統中，「歷史」類知識系統多可透過展版、文獻史料、圖像（例如地圖、老照片）或各種多媒體適切地轉譯與呈現；但「當代的知識」中的「修復抉擇」、「修復者與技術」，情況則較為複雜。照理來說，展出與自身相關的項目，其「知識」的生產與傳遞沒有空間上的距離，應該是在所有知識系統中最不會因為轉譯而被去脈絡化的知識；然而，實際上這兩類知識反而是最容易去脈絡化。

[1] 國立臺北藝術大學　文化資產與藝術創新博士生，timmg91@gmail.com。
[2] 東京科學大學　建築學系都市・環境學課程平賀研究室博士生，angelmei1013@gmail.com。

二、 研究方法與目的

本研究針對數個開放文化資產，以實地觀察的方式蒐集資料，理解「修復抉擇」、「修復者與技術」兩類知識目前如何被呈現與解說，並且透過分析，探尋展示「去脈絡化」的原因。在對象的選擇上，以「開放且具有展示」為基本條件，盡可能選取建築型態、構造、管理者、使用方式等各異的案例，以分析與理解展示究竟受到何種因素影響，造成呈現差異或展示限制。本文主要以「知識」為核心探討，不侷限於特定的展示手法，但排除由「活動導覽」與「解說員」提供的資訊，以避免受活化目標不同而產生的導覽員培訓差異，及導覽員個人風格的影響。簡言之，研究目的並非評等展示、管理機制的優劣，而是嘗試通過案例的對話，爬梳議題並反思。

三、 文資修復展示的各類議題

3.1 修復展示的時間性議題

修復展示「去脈絡化」的根本因素，在於該知識的存在是在現場「即時」被生產，其生成情境卻隨修復進行而逐漸消失；以國立臺灣博物館古生物館（又稱土地銀行展示館）針對石膏飾板修復過程的解說影片為例，建築師與匠師在鷹架上檢視、觸摸以判斷哪些飾板需要抽換，討論中曾短暫提及判斷的根據與抉擇。專業人員藉由知識、經驗與溝通形成現場判斷，其「根據與抉擇」構成修復知識的核心。然而，這些判斷有時僅發生於一瞬間，受限於展示方式，建築師與匠師當下觸摸飾板的感受也難以重現。

另一種由時間造成的去脈絡化因素，在於修復工程的「不可見」特質，亦即建築在修復的半拆解狀態下產生諸多知識流動，當專業人員擇定修復方法並實踐後，這些知識即被封存在建築物之中。例如大溪蘭室於修復後的特展中，介紹修復期間發現的中庭紅磚圓柱內的鐵軌補強構造，以及營造廠特意維持原貌的用意；但在完成修復工程後，並無法再重現內部構造「被發現」的狀態與保留的方法；也因無法從原始構造取樣，只能使用類似的軌條進行模擬示意。臺灣現今的修復設計上，開始有意識地以「局部不完成修復」的方式維持內部打開的狀態，保留展示可能性，例如較普遍的「剝漆牆體」、「透視分層牆體」展示手法，如國立臺灣文學館臺北分館－臺灣文學糧倉（原糧食局倉庫），將修復期間發現的一樓排煙道修復，二樓僅加上噴砂玻璃說明修復抉擇。現今各種因應「時間」造成去脈絡化的展示手法，都有賴於修復階段有意識的記錄與因應現場變更設計的彈性。

3.2 修復展示的物件性議題

接續時間性的議題，文資修復當下存在兩種不同時間的物件，即建築的原件與修復更替的新件，兩者所具有的知識都橫跨「e.修復抉擇」、「f.修復者與技術」，而前者還另外包含「c.興建技術」。早期文資修復時，除少數具有藝術性的裝飾、特殊材質的構件、罕見或具有時代性的工業製品等少數原件會被視做需要保留的物件外，多數只是將這些物件視為一種可被替代的材料，尤其是磚瓦、木材、壁面漆喰材料（如洗石子、白灰等）這類數量較多的物件，通常在替換後會當成營建廢棄物或是以環保觀點進行「異地回鋪」。近期隨著科學保存、痕跡調查等建構修復知識的方法逐漸疊加，物件本身可能蘊含的知識也越加豐富，每個原件都可能敘述一個知識體系，例如石材的產地與當時建築材料的銷售網絡，木材的加工痕跡、釘孔與建築技術變遷等。在此觀點下，將大量同質的原件視為「可替換材料」的作法出現變化，保留原件不只是為了使用，也變成一種展示需求。

然而，「留下材料」並不代表完成展示，多數文資的修復展示中皆有「陳列」材料，無論是嘉義舊監獄毫無標示的直接將拆卸的木料、石碑，以及工程時的施工說明海報堆放在空間中；或是國家攝影文化中心（原大阪商船株式會社臺北支店）將數種五金構件放置於展櫃中標示「五金」，基本上都只是將物件陳列而非展示，也是

造成去脈絡化的一種原因。造成這種狀態的因素是迴圈，目前我國針對「材料史」的研究並不豐沛，以五金為例，並沒有學界與專業組織進行常態的專題研究與討論；即使有少數個案的研究資料，也多半僅存於不容易取得的「工作報告書」中未被展示而成為孤例，無法形成能被說明的系列知識。以大溪蘭室的修復展中所介紹的手工製鐵釘為例，該物件並非蘭室獨有的建築材料，但在說明上時只能些略的說明其過去「手工且昂貴」的意義；然而在世界遺產富岡製絲廠的展示中，由於日本學界對於「和釘」的知識較為豐富，不只有助於修復判讀，也在展示中呈現不同釘子的時代技術、功能等資訊，進而回饋到文資圈的整體修復知識；顯示出物件的展示價值有時不在於說明自身的故事，而是通過比較才能呈現且循環加強整體知識。

3.3 修復展示的抉擇性議題

修復所更替的「新件」或「新技術」的展示，目標是呈現當代如何克服過去建築技術的缺點、解決當代的使用需求或環境變遷造成的舊料缺乏；更替的行為本身就是一種「e.修復抉擇」，是建基於未來的活化目標而產生的知識。「活化目標」並非一個被確定的再利用方案，即使是對未來的模糊想像，都會產生抉擇的討論。不過多數「抉擇」並不會被展示，例如國立臺灣文學館臺北分館－臺灣文學基地將日式宿舍不將牆底外觀的「下見板」或內牆的底塗完整復原，而是直接裝設玻璃以利空調設計，但在現場並未說明這個「抉擇」[1]。也可以發現「抉擇」涉及到「d.文資歷程」中的價值判斷，例如臺北記憶倉庫（原三井物產株式會社舊倉庫）整體的「修復工程」就是一個保存爭議問題，因此在今日現場的解說中放置數個「異地保存」的文資案例，用以淡化其自身的爭議問題，或是於入口地坪「展示」隔震系統，強調「修復工程後建築之強度提昇」；前者為「避談抉擇，減少衝突」，後者屬於「利用修復展示進行去脈絡化」。

在本研究觀察的案例中，僅有兩例嘗試在「不去脈絡化的目的」下主動呈現「修復抉擇」，分別是臺博土銀展示館與大溪木藝生態博物館「工藝基地」的六連棟；前者在修復展區的開端，便以展版說明整棟建築物基於哪些博物館需求及文資價值原則的權衡，進行整體修復設計與工程；而後者則是在修復設計階段就由博物館方確立「生活痕跡展示」的「活化目標」，「大溪老厝邊-警察宿舍生活故事展」展場中有一區陳設修復物件，並放置一手寫筆記本直接將各種「修復抉擇」謄寫於內容中，是極為少數直面「修復抉擇」的展示。無論是避談或直面，這些案例都透露出在修復展示中提及「抉擇」的尷尬：倘若早期「活化目標」越清晰，「修復抉擇」便能越正面的被呈現，反之亦然；而這是文資修復的問題，並不是展示的責任。

3.4 修復展示的空間性議題

由上述的說明中，能看出積極投入「修復展示」的單位通常同時兩種特質，其一為該單位原本就具有「文化展示」觀點的公共性，也就是使用功能為博物館、展示空間的組織，本身就嫻熟且專注於「展示」之工作，因此對自身空間的「修復歷程」展示也會較能掌握論述與方法。但這並不代表「展館」就會投入足夠的資源進行修復展示，這必須要先衡量展示的主題。以「大阪商船」來說，由於活化的目標是要作為「國家攝影文化中心」使用，樓地板面積必須盡可能的留給「攝影展」，因此整體建築史與修復展示空間僅約 24m²左右，其整體修復的材料、工法等特殊之處，僅以 17 分鐘的影片說明而鮮少有物件展示。富岡製絲所西置繭所則是在「世界遺產」與「國寶」建築的地位下，將自身作為展示主題，因而於修復階段就設計出一樓兼具展示功能的結構補強。理想上，一棟文資建築若能完全展出自身的歷程，必然能在修復展示上呈現很完善的知識系統；但實際上，如大阪商船或是其他非具有展示觀點的文資管理者，需要衡量的是該文資是否具有相對充足的「空間」。

札幌時計台是一個能呈現出「修復展示」與「空間」關係的傳統博物館型態的展示案例，目前幾乎佔據一

樓空間的展示中，包含建築物過去的歷史外，也將 1995 年的修復工程中各種構件的痕跡判讀、拆卸建具等知識進行系統性的展示。「完整的展示」代表能「活化」的空間必然被壓縮，但由於該建築有兩層空間，因此尚能運用二樓作為出租活動的場館，使管理者能有「展館門票」以外的收入來維持文資的日常。而富岡製絲所西置繭所則大量運用自身空間，講述富岡製絲所「整體歷史」與「西置繭所」的各項修復知識；由於富岡製絲場為建築群，西置繭所本體亦為大型的兩層倉庫，因此能在單棟建築中同時安排「展示空間」與「活動出租空間」。西置繭所作為世界遺產登錄及國寶指定後，首個整合保存修復、耐震補強與公開活用的大規模實踐，呈現了展示與其他使用機能並存的可能性，而建築群整體的空間運用則仍隨各棟建築的保存修復與整備逐步發展。

「修復展示」本身的受眾少，也難以獲利，若文資空間本身就侷限，且未來又被賦予多種使用目標與財務自主，要在該文資中設置一展間就顯得不符效益；有些轉而運用局部現場痕跡，或是解說牌等方式陳述。這種現地展示看似最能維持知識脈絡，但實際運作上反而因佔空間而產生衝突。臺灣文學糧倉的排煙道展示位於二樓中央，土銀展示館的剝漆展示位於內側的樓梯前，是因為有確保良好動線，才讓展示有機會被看到；但其他侷限或早期並未有明確活化方案的文資空間，絕大部分會如臺南偕行社樓梯處的牆體或臺中帝國糖廠的鐵捲門展示，受到管理者的限制或封阻而無法被看見；又或是如蘭室於修復工程結束後舉辦有期限之修復展「蘭室回春術」（2025.2.7～2025.3.9），展期結束後就讓空間回歸原用。

四、 結論：修復展什麼？以「展示」思考的文資修復

修復展示並非只是作為一種「宣示公共性」的條件滿足，而是切實的讓修復知識具象呈現，避免後續僅能於「工作報告書」中閱讀被編修的資訊，產生資訊上的不可逆。本研究針對臺灣與日本數個文資空間「修復展示」的呈現進行分析，從中可以發現進行修復展示有時間、物件、抉擇、空間等不同的限制與交錯的難題；雖然個案皆以自己的需求進行呈現，而無法討論優劣，但仍能發現若是在早期具備較明確的活化方向，提早將展示需求置入價值工程的討論，後續的呈現亦能較完整呈現知識脈絡、平衡展示與活化空間。若能持續探討於早期調研階段就能著手之方式，預留未來現地展示之空間，串連既有修復流程的資訊斷裂，促使各階段工作者有意識的記錄修復知識脈絡，除得以進行有效的社會教育外，也能使個案之修復技術進行串連，將文資場域由修復知識的孤島，重新鏈結成為可對話與循環深化之的網絡。

表- 2 本文參訪個案一覽表（依內文序）

個案	臺博土銀	大溪蘭室	臺灣文學糧倉	嘉義舊監獄	攝影文化中心	富岡西置繭所
時間	2026.09.20	2025.02.07	2026.09.13	2026.06.18	2026.09.13	2026.04.29
個案	臺灣文學基地	三井物產倉庫	木博館六連棟	札幌時計台	臺南偕行社	帝國糖廠
時間	2026.09.20	2026.09.13	2026.09.19	2025.04.20	2025.12.13	2026.07.24

參考文獻

岡野雅之 編（2020）。富岡製糸場———継承される革新の歴史。

註 釋

[1] 在旁側的「增建物」是逆向操作，是將鐵皮增建拆除以玻璃替代後，在內側增加一層竹小舞來統一全區視覺調性。而在該棟的玻璃上，就有清楚標示「增建物修復的抉擇」。