從新竹神社看近代日本社寺營造技術體系的跨地域移動

李長蔚[1]　張家依[2]

關鍵字：新竹神社；宮大工；社寺營造；技術體系；跨地域移動

摘要

本研究以日治時期新竹神社為例，探討近代日本社寺營造技術體系如何透過設計顧問與設計者、社寺專門營造組織、棟梁與宮大工、學徒，以及材料供應等要素，如何共同構成得以跨地域運作的社寺營造技術體系。等構成要素，實現跨地域的移動與運作。研究以新竹神社棟札、松島家族口述資料、〈施工經歷〉及歷史照片為主要史料，結合竈門神社、高見神社、遠石八幡宮三處現地調查，並與新竹神社史料進行比對。

〈施工經歷〉顯示，松島家族在赴臺前已積累橫跨福岡、大阪、東京、茨城、宮城、朝鮮、樺太及山口等地的工程經驗;其中竈門神社 1931 年及高見神社 1936 年之工事性質仍待進一步確認。遠石八幡宮可由獨立研究確認角南隆任設計顧問、松島茂任大工棟梁，提供理解松島茂赴臺前參與日本本土社寺營造的跨地域證據。

研究初步顯示，參與新竹神社施工的參與新竹神社施工之人員主要由日本赴臺，其施工知識可能隨人員移動而傳遞；相關技術特徵仍待構件實證。，而臺灣檜木等材料則反向流入日本本土的神社工程。本文所稱「雙向流動」，係指不同構成要素（人員、技術與材料）呈現相反流向，而非同一要素在日臺之間往返。據此，本文將新竹神社置於跨地域建築生產網絡中加以理解，並指出其歷史脈絡可作為現存遺構修復時辨識工匠技術特徵與材料來源的基礎。

一、研究背景與目的

臺灣日治時期神社研究已在宗教政策、殖民統治、都市空間與神社境內形成等面向積累相當成果（蔡錦堂，1994；青井哲人，1999、2005）；新竹神社亦已有調查研究與修復計畫，整理其沿革、建築配置與現存遺構（中原大學建築研究所，2003）。日本近代神社造營研究方面，已有研究關注設計制度、社寺工務所與臺灣檜木供應之關聯（徐麗婷、小岩正樹，2025），近代地方堂宮大工研究亦指出職人可透過大型工程所建立的人脈與技術積累，逐步擴張施工活動範圍（森佑季、永井康雄，2026）。

然而，若將觀察視角由形式與政策轉向「建築生產」本身，如何將特定建築技術者、社寺專門營造組織與宮大工家族的施工履歷加以連結，並追蹤其由日本本土延伸至臺灣的移動過程，目前仍有進一步釐清的空間。

新竹神社現以市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」受到保存，主管機關為新竹市政府；現存遺構正進行第一期修復，主要涉及神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿等建築。因此，釐清原始營造者、施工網絡與材料脈絡，不僅是建築史問題，亦可直接回應修復過程中的構件判讀、工匠技術特徵辨識與材料選用等實務需求。

[1] 國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系副教授；聯絡 email：cometli@ntua.edu.tw。
[2] 國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系碩士生；聯絡 email：a0958909911@gmail.com。

前期研究透過新竹神社棟札、歷史照片與松島家族資料，並訪談松島義知，確認棟札所載松島茂、松島貞義與松島義光為福岡太宰府松島家族之三兄弟（Li & Chang, 2026）。松島義知為松島義光之子、松島茂之侄，其口述資料與家族施工記錄具有直接關聯性（松島義知，個人訪談，2025 年 12 月 7 日）。

本文使用以下術語界定。「宮大工」指專門從事神社、寺院木作建築興建與修理之工匠；「棟梁」指日本大工組織中統率現場木作施工並負責技術判斷之職稱。本文亦區分「造營」與「營造」二詞：前者指特定神社之興建或重建工事，後者指較廣義的建築生產、承攬與施工體系。

本文的研究問題收斂為兩項：其一，松島家族在參與新竹神社工事以前，透過哪些工程積累了跨地域的施工經驗；其二，設計顧問與設計者、社寺專門營造組織、棟梁與宮大工、學徒，以及材料供應等要素，如何共同構成得以跨地域運作的社寺營造技術體系。等要素，如何共同構成得以跨地域運作的社寺營造技術體系。至於「如何建造」所涉及的構法細節、加工技術與構件特徵，本文僅建立初步比較基礎，待後續實測與修復調查加以驗證。

二、研究資料與方法

本研究資料分為四類：一為新竹神社棟札、松島家族口述資料、歷史照片及相關營造紀錄；二為〈施工經歷〉所列工程名稱、所在地與年月，用以建立松島家族工程活動的時間序列；三為竈門神社、高見神社及遠石八幡宮三處現地調查，觀察社殿配置，以及破風、懸魚、木鼻與蟇股等木作細部；四為各神社及地方政府之文化財資料、修復調查成果與學術文獻，用以核對建築年代、造營背景、設計者與施工者。

主要史料〈施工經歷〉以「工事名稱—所在地—年月」三欄格式記錄工程，現見頁面自昭和 6 年 4 月至昭和 40 年 2 月，具有重建施工軌跡的史料價值。本文不將該履歷視為完工紀錄，亦不以單一條目直接認定現存社殿即為松島家族施工，而須與棟札、工事檔案、文化財資料及現存構件交叉比對後始能確認。

方法層次上，本文以「履歷時間節點、工程年代、設計、施工關係是否具連續性」為第一層檢證，再就現地調查所得之構件形式進行初步對照，作為後續實測與系統比較之基礎，以避免僅憑外觀相似逕行推定出自同一匠師。

三、施工履歷與跨地域工程序列

3.1 從太宰府地方技術到廣域施工

松島家族原在福岡太宰府從事桶製作，後由松島德太郎進入太宰府天滿宮相關修繕工作，其六子皆接受宮大工訓練；長子松島茂成為棟梁，形成以家族為核心的技術傳承與分工模式（Li & Chang, 2026）。

現掌握之〈施工經歷〉在昭和 6 年至昭和 13 年間共列 13 件赴臺前工程，分布於福岡 3 件、大阪 2 件、東京 2 件、茨城 1 件、宮城 2 件、朝鮮 1 件、樺太 1 件、山口 1 件，顯示活動範圍已由北部九州擴及日本各地及日本勢力圈。

〈施工經歷〉自昭和 14 年 9 月起出現所在地記為「臺灣新竹州」之工程，昭和 15 年 12 月列載「新竹神社社殿工事」（詳表 1）。此一序列可確認履歷層次上的臺灣工程已於 1939 年出現，但不能直接等同松島三兄弟抵臺或新竹神社起工日期。前期口述資料指出，松島三兄弟在臺施工與生活約兩年半（Li & Chang, 2026）。

3.2 三處日本個案的比較意義

竈門神社位於松島家族活動核心太宰府，可作為地方技術基盤的起點參照。然神社公開資料記載現本殿、拜殿建於昭和 2 年（1927），而〈施工經歷〉所列「竈門神社社殿工事」為昭和 6 年（1931）（宝満宮竈門神社，無日期）。兩者年代不符，1931 年條目究係修繕、附屬建築或其他工事，目前尚待原始工事資料確認，不能逕認現存社殿為松島家族於 1931 年新築。

高見神社（北九州市文化財指定名稱作「高見神社」）提供材料流通面的重要線索。北九州市資料明載其於昭和 9 年（1934 年）造營，社殿採良質臺灣檜木素木造（北九州市，2024）；而〈施工經歷〉列載之「高見神社社殿工事」為昭和 11 年 5 月（1936）。兩者年代亦有落差，1936 年條目的工事性質仍待核實；但臺灣檜木已在日本本土神社工程中使用，可由官方文化財資料獨立確認。

遠石八幡宮是目前最能以獨立資料實證設計者與宮大工關係的比較節點。周南市資料指出，社殿於昭和 11 年（1936 年）火災後重建，主要社殿完成於昭和 15 年（1940 年），內務省技師角南隆任顧問（周南市，2017）。中川明子、椎木英理子與藤川大輝（2013）依神社資料整理再建工程，明確記載角南隆為工事設計顧問、稻垣英夫為設計者、東京社寺工務所參與承攬，且松島茂任大工棟梁。此一獨立研究使「角南隆—社寺工務所—松島茂」不再僅依前期研究推定，而有他方文獻可相互驗證。

四、近代社寺營造技術體系的跨地域移動

4.1 移動的基本單位：以家族為主要的施工組織

新竹神社棟札所見松島茂、松島貞義與松島義光三兄弟，呈現棟梁、熟練木匠與學徒等不同層次的分工型態。前期研究指出，松島茂為技術核心，義光當時仍處學徒階段，負責工具維護、炊事等日常作業；家族男性共同赴臺生活與施工（Li & Chang, 2026）。本文將此界定為「以家族為核心的施工單位」：技術、勞務、學習與後勤可隨同一群人一起移動，使施工能力在脫離原鄉環境後仍得以維持運作。

4.2 設計、營造組織與宮大工的制度化分工

遠石八幡宮的案例顯示，近代社寺工程不能僅以「某位宮大工的作品」加以理解。其工程同時存在內務省技師角南隆、設計者稻垣英夫、社寺工務所與大工棟梁松島茂等不同角色（中川等，2013），反映了設計顧問、設計、承攬與現場木作之間的制度化分工。徐麗婷、小岩正樹（2025）另由《神社協會雜誌》廣告與社寺工務所創辦人葦津耕次郎相關資料，指出社寺工務所在戰前神社建築生產及臺灣檜木導入日本本土的過程中扮演組織性角色。據此，本文所稱「社寺營造技術體系」，係由多種專業角色與供應關係所構成的複合體系，而非單一匠師譜系的延伸。

目前資料可確認遠石八幡宮存在角南隆與松島茂的共同參與，亦可確認新竹神社棟札記錄松島三兄弟；然兩案之委託、發包、設計指示與現場指揮，兩案之委託、發包、設計指示與現場指揮之間，是否存在延續性的組織、契約或人員關係，仍須由工事設計書、請負契約、工事日誌、書簡及公司檔案進一步驗證。因此，本文使用「連續的技術與人員網絡」加以描述，而不逕稱為同一承攬體系。

五、結論

本文由〈施工經歷〉與三處日本案例出發，將新竹神社置入近代社寺營造技術體系的跨地域脈絡中加以重新理解。

就施工背景而言，松島家族在新竹神社工事以前，已有至少 13 件橫跨八個地域的工程記錄，1939 年起〈施工經歷〉中出現臺灣新竹州工程，顯示赴臺並非孤立的單次移動，而是既有廣域施工活動的延伸。就組織結構而言，遠石八幡宮的獨立研究可確認角南隆、社寺工務所與松島茂在同一再建工程中形成設計—承攬—木作分工，為理解松島茂赴臺前所處之日本本土社寺建造網絡提供重要比較依據。就材料流動而言，高見神社使用臺灣檜木說明人員、技術與材料可呈現相反流向，新竹神社所反映的是多要素交織的跨地域建築生產，而非單向的形式移植。

就文化資產保存的實踐意義而言，上述研究框架可使新竹神社修復工作不只停留於形式復原，而能進一步追問特定構件可能對應的工匠系譜、施工慣習與材料來源。後續研究將以修復拆解所見構件為核心，後續研究將以修復拆解所見構件為核心，與竈門神社、高見神社、遠石八幡宮，以及〈施工經歷〉所列其他可確認之現存工程，進行實測與加工痕跡比較。；同時補足施工契約、設計圖、工事日誌與修理工事報告書等一手資料，使人物關係的梳理進一步轉化為可由建築實體驗證的技術特徵判讀。

參考文獻

蔡錦堂（1994）。日本帝国主義下台湾の宗教政策。同成社。

中原大學建築研究所（2003）。市定古蹟新竹神社調查研究暨修復計劃。新竹市文化局。

中川明子、椎木英理子、藤川大輝（2013）。遠石八幡宮社殿に関する研究。徳山工業高等専門学校研究紀要，36，1–11。

青井哲人（1999）。台湾神社の造営と日本統治初期における台北の都市改編。日本建築学会計画系論文集，64(518)，237–244。

青井哲人（2005）。植民地神社と帝国日本。吉川弘文館。

高見神社（2008）。歷史的近代神社建築高見神社御造営。高見神社。

周南市（2017）。遠石八幡宮。檢索日期：2026 年 9 月 20 日。
https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/107/3413.html

徐麗婷、小岩正樹（2025）。戦前期神社建築における台湾檜材の導入過程と実例（その 1）：『神社協会雑誌』掲載社寺工務所広告の分析。日本建築学会計画系論文集，90(838)，2779–2789。

森佑季、永井康雄（2026）。岩城庄之丈の履歴に見る近代地方堂宮大工の職務の展開と果たした役割。日本建築学会計画系論文集，91(844)，1435–1444。

Li, C.-W., & Chang, C.-Y. (2026). Construction of Hsinchu Shrine in the Japanese Colonial Period: Focusing on the Matsushima Family. *The Asian Conference on Arts & Humanities 2026 Official Conference Proceedings*, 319–323. ISSN 2186-229X.